

生コンクリート料金表

芝田建設株式会社 豊浦コンクリート工業

- ◎ 規格品はJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に準拠します。
 - 品質の責任範囲は荷卸地点とします。
 - 強度は材齢28日、20±2℃の標準水中養生により保証します。
- ◎ 構造体強度補正值_{28S₉₁}の期間又は水セメント比等は、協同組合並びに各工場へお問い合わせください。
- ◎ ご指定の強度・スランプが本価格表に該当しない場合は上位ランクの強度・スランプでご指定願います。
- ◎ 以下の表示価格に消費税は含まれておりません。(消費税別途)

1. 普通コンクリート(空気量4.5%、粗骨材の最大寸法20mm・40mm)

(円/m3)

呼び強度 スランプ (cm)	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
5・8・12	27,050	27,450	27,800	28,200	28,600	28,950	29,350	29,850	30,150	30,650
15	27,150	27,550	27,950	28,350	28,750	29,100	29,500	30,050	30,350	30,850
18	27,250	27,650	28,100	28,550	29,000	29,400	29,800	30,350	30,650	31,150
21	—	28,000	28,450	28,900	29,350	29,750	30,200	30,750	31,050	31,650

- ・粗骨材40mm使用コンクリート
 - ①呼び強度30までとなります。
 - ②スランプは、5～15cmの範囲のみになります。
- ・粗骨材20mm使用コンクリート
 - ①スランプ5cmはありません。
- ・粗骨材最大寸法15mmの場合、1,000円/m3加算いたします。

2. 舗装コンクリート(空気量4.5%)

(円/m3)

骨材寸法	スランプ (cm)	曲げ 4.5
20mm	2.5	27,700
又は40mm	6.5	28,500

※ スランプ2.5については、工場渡し価格となります。

3. 早強ポルトランドセメント使用コンクリートの場合は、下記の金額を加算します。

- 3 日強度 : 2,000円/m3
- 7 日強度 : 1,300円/m3
- 2 8 日強度 : 700円/m3

4. モルタル(普通・高炉)

(円/m3)

配合	1：1	1：2	1：3	1：4
価格	37,150	33,050	30,450	29,200

- ・配合指定が中間の場合、高配合の単価となります。
- ・早強モルタルは「1：1」が3,000円/m3の割増、それ以外は2,000円/m3の割増となります。

5. 単位水量指定の場合は、高性能AE減水剤を使用します。「単位水量低減に要する経費」として別途、下記の金額を加算します。

(円/m3)

呼び強度 スランプ (cm)	24	27	30	33	36	40	42	45
18以上	1,200	1,250	1,250	1,300	1,300	1,350	1,400	1,500
15以下	1,150	1,200	1,200	1,250	1,250	1,300	1,350	1,450

- ・特殊混和材使用による準備費用や在庫処分費用は別途請求（協議）になります。

割増を要する場合の加算額

1. 小型車割増：現場の都合により小型車指定の場合は、次の料金を加算します。

・ 4 トン車

5,000円/m3以上

・ 3 トン車

7,000円/m3以上
2. 大型車空積割合：現場の都合により2.5m3未満については、3,000円/台を加算します。
3. 時間外割増

(1) 通常稼働時間外割増（17:00～6:00）

通常稼働時間外の出荷の場合は、セット料200,000円以上及び5,000円/m3以上を申し受けます。
(出荷工場その他運賃については別途協議となります。)

・ 通常稼働時間は、8：00～17：00です。

・ 土曜日、日曜日、祝祭日は休業いたします。

(2) 早朝割増（6：00～8：00）※現場着
m3当たり＋3,000円を申し受けます。
4. 待機（拘束）時間割増
小口出荷において90分を超えてミキサー車が長時間拘束される場合、原則別途割増料金が生じます。
5. キャンセル料
出荷日前営業日の午前11時30分以降のキャンセル及び当日の予定出荷量の半分以上もしくは100m3以上減少した場合は、原則運搬車両等の補償費を申し受けます。

予定数量（大型）	予定数量（小型）	金額
30m3以上100m3未満	10m3以上20m3未満	100,000円/回
100m3以上200m3未満	20m3以上30m3未満	200,000円/回
200m3以上	30m3以上	300,000円/回
6. 戻りコンクリート、ポンプ車水受け費は、別途費用を申し受けます。

・ 戻りコン費

5,000円/m3

・ ポンプ車水受費

10,000円/ 回
7. 空練り又は半練り等（プラント洗浄を必要とするため）、1,000円/台の割増になります。
8. 混和材料の投入費（投入費込みの材(剤)料は除く）

・ 粉体（粉体30kg/m3以下）

1,000円/m3

・ 液体（液体 5kg/m3以下）

500円/m3
9. 工場渡しは、1,000円/m3引きとなります。
10. 水の運搬料金は、大型・小型にかかわらず同額とさせていただきます。
各工場又は販売店にお問い合わせください。
11. 現場における生コン車による攪拌は、攪拌料として1,000円/台を申し受けます。
12. 記載のない事項については、別途協議いたします。

セメント価格、その他原材料等生コンクリート原価に変動があった場合は
コンクリート価格の改定をすることがあります。

試験代行料金明細表

- 以下の表示価格には消費税は含まれておりません。（消費税別途）
- 夜間の代行試験料割増料金(工場内採取に限る)は、30,000円/回となります。
- 夜間以外の通常稼働時間外の代行試験料は、8,000円/回の割増となります。
- 離島の代行試験料は、通常試験料に50,000円/回の割増になります。離島への移動は協議によります。
- NEXCO物件の特殊な試験及び資料作成にかかる費用
 - ・承認願いの事前書類 90,000円/回
 - ・定期試験日報書類等 110,000円/月

1. 試験練り ※スランプフローは、1,000円を加算します。

試験区分	試験内容等	単位	単価(円)
圧縮	供試体(6本)、スランプ、空気量、強度試験	1バッチ	27,500
曲げ	供試体(3本)、スランプ、空気量、強度試験		50,000

※ 特殊コンクリートの場合には別途協議となります。
※ 実機による試験練りは、別途協議となります。

2. 受入試験代行料金 ※スランプフローは、1,000円を加算します。

1運搬車から試験用試料を採取し、以下の試験を行った場合のセット料金は次表のとおりです。

次表以外については別途料金が加算されます。

試験場所	試験内容等		単位	セット料金(円)
現場荷卸地点	スランプ	1回	一式	(圧縮) 12,000
	空気量	1回		
	コンクリート温度	1回		(曲げ) 34,000
	強度	(圧縮)供試体6本		
		(曲げ)供試体3本		
工場	同上		一式	(圧縮) 6,000 (曲げ) 17,000
縦割り試験	(追加試験別途)		一式	21,000

3. 追加試験 ※スランプフローは、1,000円を加算します。

試験内容等	単位	セット料金(円)
スランプ試験	1回	3,000
空気量試験	1回	3,000
塩化物含有量試験	1回	3,000
単位水量試験(イアメータ法)：現場	1回	9,000
単位水量試験(イアメータ法)：工場	1回	4,500
単位水量試験(高周波加熱法)：工場	1回	9,000
圧縮供試体採取	3本	4,500
曲げ供試体採取	3本	13,500
現場封かん養生梱包費用	3本	4,500

※ 公的試験機関への供試体の持込みは工場ではお引受けできません。